

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ						
1	A-2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m3	2.744,35	1,65	4.528,18	
		ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ						
2	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m3	503,95	1,05	529,15	
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α	5.057,33
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
	G-1	Υπόβαση οδοστρώσας						
3	G-1.1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m3	1.862,78	17,39	32.393,74	
	G-2	Βάση οδοστρώσας						
4	G-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m2	11.778,56	1,79	21.083,62	
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ	53.477,36
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
5	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m2	11.439,59	1,20	13.727,51	
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
6	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.Β	m2	11.439,59	7,99	91.402,32	
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ	105.129,83
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
5	E-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m2	591,94	3,80	2.249,37	
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε	2.249,37
							Σύνολο Α'	165.913,89 €
							Εργολαβικό Όφελος 18%	29.864,50 €
							Σύνολο Β'	195.778,39 €
							Απρόβλεπτα 15%	29.366,76 €
							Σύνολο Γ'	225.145,15 €
							Πρόβλεψη αναθεώρησης	16,14 €
							Σύνολο Δ'	225.161,29 €
							ΦΠΑ 24%	54.038,71 €
							Γενικό Σύνολο	279.200,00 €
		Θεωρήθηκε 19 / 01 / 2018						
		Η προϊσταμένη					Ο συντάκτης	
		Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών						
		Ευμορφία Σίδερη					Στάμος Χρήστος	
		Πολιτικός Μηχανικός					Πολιτικός Μηχανικός	