



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΡΓΟ: "Ανακατασκευή στεγών Δημοτικού Σχολείου
και Γυμνασίου Τ.Κ. Δελβινακίου, Δήμου
Πωγωνίου - Φιλόδημος ΙΙ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.557,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (€)	Δαπάνες		
							Μερική	Ολική	
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	22.22.01	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ-2241	m2	578,10	6,70	3.873,27		
2	22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ-5276	m3	5,00	56,00	280,00		
3	22.56	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ-6102	kg	35,75	0,35	12,51		
4	10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	7,00	0,35	2,45		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α:								4.168,23	
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
5	79.10	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ 7912	m2	437,91	7,90	3.459,49		
6	72.11	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	150,00	22,50	3.375,00		
7	Σχ.72.16	Επικεράμωση με βυζαντινά κεραμίδια	ΟΙΚ 7211	m2	398,10	22,50	8.957,25		
8	46.01.02	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4622.1	m2	3,59	19,50	70,01		
9	71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	m2	13,82	13,50	186,57		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β:								16.048,31	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
10	52.76.01	Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή	ΟΙΚ 5276	m3	2,00	560,00	1.120,00		
11	52.79.01	Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή	ΟΙΚ 5279	m3	5,60	380,00	2.128,00		
12	8062.1	Υδρορροή ανοιχτή ημικυκλική	ΗΛΜ 34	m	16,60	17,00	282,20		
13	8062.3	Υδρορροή σωληνωτή κυκλική	ΗΛΜ 34	m	6,00	20,00	120,00		
14	Σχ. 72.31.02	Επικάλυψη αρμού με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	ΟΙΚ 7231	m2	14,80	14,60	216,08		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ:								3.866,28	
ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
15	77.51	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7751	m2	13,82	1,35	18,66		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ:								18,66	
ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:								24.101,48	
Γ.Ε. & Ε.Ο. (18%):								4.338,27	
ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.:								28.439,75	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:								4.265,96	
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:								32.705,71	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:								1,55	
ΣΥΝΟΛΟ:								32.707,26	
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) 24%:								7.849,74	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:								40.557,00	

Καλπάκι, 11/10/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕυμορφία Σίδηρη
Πολιτικός ΜηχανικόςΚαλπάκι, 11/10/2018
Η συντάξασσαΕυμορφία Σίδηρη
Πολιτικός Μηχανικός