



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 09/2017

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ :	“Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Κάτω Μερόπης, Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη – εντός οικισμού”
ΔΗΜΟΣ:	ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	15.000,00 € α.Για εργασίες: 12.096,77€ β. Για Φ.Π.Α.: 2.903,23€ ΣΥΝΟΛΟ: 15.000,00€



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: “ Αποκατάσταση οδών Τ.Κ.
Κάτω Μερόπης, Ιεράς Μονής
Αγίου Ιωάννη – εντός
οικισμού”**

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη εκπονείται μετά το υπ' αριθμ πρωτ. οικ. 2031/08-03-2017 έγγραφο του Δημάρχου Πωγωνίου και αφορά την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων τμημάτων οδών εντός του οικισμού. Οι οδοί υπεδείχθησαν από τον Εκπρόσωπο της Τ.Κ. Κάτω Μερόπης.

Οι οδοί που θα εκτελεστεί έργο κατά προτεραιότητα, καθώς και οι εργασίες, είναι οι εξής:

- Τμήμα δρόμου προς κεντρική πλατεία οικισμού μήκους 70μ. και πλάτους 3,5μ.
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτόστρωση πάχους 0,05μ.
- Τμήμα δρόμου προς κεντρική πλατεία οικισμού μήκους 35μ. και πλάτους 3,5μ.
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτόστρωση πάχους 0,05μ.
- Τμήμα δρόμου προς επαρχιακή οδό 34 μήκους 100μ. και πλάτους 3,00μ.
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτόστρωση πάχους 0,05μ.
- Τμήμα δρόμου προς επαρχιακή οδό 34 μήκους 34,50μ. και πλάτους 3,00μ.
Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα.
- Τμήμα δρόμου προς επαρχιακή οδό 34 μήκους 31,00μ. και πλάτους 3,00μ.
Κατασκευή βάσης πάχους 0,10μ., προεπάλειψη και ασφαλτόστρωση πάχους 0,05μ. Το τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνεται στο προαναφερόμενο τμήμα δρόμου, στο οποίο θα γίνουν μόνο εργασίες ισοπέδωσης με διαμορφωτήρα.

Τα ανωτέρω τμήματα φαίνονται στη συνημμένη αεροφωτογραφία.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), του Ν.2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ.609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», του Π.Δ.171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα, του Ν.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», καθώς και του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) όπως ισχύει σήμερα.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € (για εργασίες: 12.096,77€ και για ΦΠΑ : 2.903,23€) και η πίστωση διατίθεται σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011). Η πίστωση των 15.000,00€ είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 64-7333.004 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Πωγωνίου.

Καλπάκι, 13/03/2017
Η συντάξασσα

Ευμορφία Σίδερη
Πολιτικός Μηχανικός