



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: "Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Κάτω Μερόπης, Ιεράς
Μονής Αγίου Ιωάννη - εντός οικισμού"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00 €
ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (€)	Δαπάνες	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Άρθρο 1	Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα	ΟΔΟ-1140	m ²	103,50	0,25	25,88	
								25,88 €
		ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
2	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	93,00	1,73	160,89	
								160,89 €
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)						
3	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	93,00	1,20	111,60	
4	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	667,50	0,45	300,38	
5	Δ-6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-4421.Β1	ton.	91,64	90,74	8.315,41	
								8.727,39 €
							ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	8.914,16 €
							Γ.Ε. & Ε.Ο. (18%):	1.604,55 €
								10.518,71 €
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:	1.577,81 €
							ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:	12.096,52 €
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	0,25 €
							ΣΥΝΟΛΟ:	12.096,77 €
							ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) 24%:	2.903,23 €
							ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:	15.000,00 €

Καλπάκι, 13/03/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ευμορφία Σίδερη
Πολιτικός Μηχανικός

Καλπάκι, 13/03/2017
Η συντάξασσα

Ευμορφία Σίδερη
Πολιτικός Μηχανικός